



# COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU

BANCO DE DESENVOLVIMENTO  
DE MINAS GERAIS

## INFORMAÇÕES GERAIS

**Município:** Ibiaí

**Projeto:** Pavimentação em Bloco Sextavado na sede do Município de Ibiaí/MG

**Responsável Técnico:** Lwan Matheus Costa Souza

**Nº CREA/CAU:** 255.542/D

**Data:** 02/05/2024

### Referências de Preços

1 SINAPI 02\_2024

2 SEINFRA NORTE 08\_2023

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade Prevista	Preço (R\$)	
					Unitário	Total
<b>Pavimentação em Bloco Sextavado na sede do Município de Ibiaí/MG</b>						
<b>1</b>	<b>CPU-001</b>	<b>ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)</b>	<b>M</b>			<b>11,10</b>
1.1	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,022	94,96	2,09
1.2	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,022	219,18	4,87
1.3	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,110	19,51	2,15
1.4	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,110	18,12	2,00
<b>2</b>	<b>CPU-002</b>	<b>ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)</b>	<b>M</b>			<b>6,10</b>
2.1	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,010	94,96	0,90
2.2	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,010	219,18	2,19
2.3	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,080	19,51	1,56
2.4	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,080	18,12	1,45
<b>3</b>	<b>CPU-003</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>VB</b>			<b>51.569,60</b>

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade Prevista	Preço (R\$)	
					Unitário	Total
3.1	4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	H	880,000	39,88	35.094,40
3.2	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160,000	102,97	16.475,20