

Nº OPERAÇÃO 1091113-53	Nº TransfereGOV 952038/2023	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Ibiaí	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO NA COMUNIDADE BOM JESUS DA VEREDA-			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 12-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO NA COMUNIDADE BOM JESUS DA	MUNICÍPIO / UF Ibiaí/MG	BDI 1 29,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO NA COMUNIDADE BOM JESUS DA VEREDA- IBIÁ/MG									992.120,18	
1.			PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO NA COMUNIDADE BOM JESUS DA VEREDA- IBIÁ/MG						992.120,18	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						-	3.460,68
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	304,13	BDI 1	394,67	1.776,02	RA
1.1.2.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	2.187,87	0,59	BDI 1	0,77	1.684,66	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						-	35.109,74
1.2.1.	COMP-01	COMP-ADM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	VB	1,00	27.055,36	BDI 1	35.109,74	35.109,74	RA
1.3.			DEMOLIÇÃO						-	33.433,57
1.3.1.	SETOP.	ED-48492	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO, COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m2	2.216,64	8,96	BDI 1	11,63	25.779,52	RA
1.3.2.	SINAPI	104796	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	413,91	12,83	BDI 1	16,65	6.891,60	RA
1.3.3.	SINAPI	100979	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	77,58	6,74	BDI 1	8,75	678,83	RA
1.3.4.	SINAPI	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	27,15	2,37	BDI 1	3,08	83,62	RA
1.4.			TERRAPLANAGEM						-	34.373,81
1.4.1.	SINAPI	101116	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	1.024,52	2,15	BDI 1	2,79	2.858,41	RA
1.4.2.	SINAPI	100979	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.024,52	6,74	BDI 1	8,75	8.964,55	RA
1.4.3.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	6.830,08	2,42	BDI 1	3,14	21.446,45	RA
1.4.4.	SINAPI	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	358,57	2,37	BDI 1	3,08	1.104,40	RA
1.5.			PAVIMENTAÇÃO						-	799.257,64
1.5.1.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	6.296,92	74,10	BDI 1	96,16	605.511,83	RA
1.5.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.134,30	68,31	BDI 1	88,65	100.555,70	RA

RECURSO ↓

Nº OPERAÇÃO 1091113-53	Nº TransfereGOV 952038/2023	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Ibiaí	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO NA COMUNIDADE BOM JESUS DA VEREDA-			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 12-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO NA COMUNIDADE BOM JESUS DA	MUNICÍPIO / UF Ibiaí/MG	BDI 1 29,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO NA COMUNIDADE BOM JESUS DA VEREDA- IBIÁ/MG									992.120,18	
1.5.3.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.548,21	44,49	BDI 1	57,73	89.378,16	RA
1.5.4.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	43,00	68,31	BDI 1	88,65	3.811,95	RA
1.6.			PASSEIO					-	78.231,69	
1.6.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	81,67	738,15	BDI 1	957,90	78.231,69	RA
1.7.			SINALIZAÇÃO					-	8.253,05	
1.7.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	18,00	24,18	BDI 1	31,38	564,84	RA
1.7.2.	SETOP.	RO-41844	Placa de aço carbono com película refletiva grau técnico tipo I da ABNT - Placa Quadrada (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive poste de sustentação)	m2	7,50	627,32	BDI 1	814,07	6.105,53	RA
1.7.3.	SETOP.	RO-42193	Placa de aço carbono com película refletiva grau técnico tipo I da ABNT - Placa Retangular (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive poste de sustentação)	m2	0,95	669,70	BDI 1	869,07	825,62	RA
1.7.4.	SETOP.	RO-41842	Placa de aço carbono com película refletiva grau técnico tipo I da ABNT - Placa Octogonal (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive poste de sustentação)	m2	0,96	607,69	BDI 1	788,60	757,06	RA

RECURSO ↓

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Ibiaí/MG

Local

terça-feira, 23 de abril de 2024

Data

PMv3.0.6

Responsável Técnico

Nome: Lwan Matheus Costa Souza

CREA/CAU: 255.542/D

ART/RRT: MG20242769095