

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DUQUE DE CAXIAS (TRECHO 1, TRECHO 2, TRECHO 3 E TRECHO 4) EM BLOCO SEXTAVADO NO MUNICÍPIO DE IBIÁI-MG	DATA :	09/10/2024	BDI :	30,44%
DESCRIÇÃO:	ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA, BDI, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ARQUIVOS NECESSÁRIOS PARA A PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO, NA RUA DUQUE DE CAXIAS DO MUNICÍPIO DE IBIÁI/MG. REF. IBI-0181.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	IBIÁI-MG	SETOP	2024/07 - Norte COM DESONERAÇÃO	81,79%	45,83%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÁI	SINAPI	2024/08 COM DESONERAÇÃO	81,79%	45,83%
PASTA DE PROJETO:	0181	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DUQUE DE CAXIAS (TRECHO 1, TRECHO 2, TRECHO 3 E TRECHO 4) EM BLOCO SEXTAVADO NO MUNICÍPIO DE IBIÁI-MG						R\$ 484.487,78	R\$ 631.974,78	
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 10.817,56	R\$ 14.116,12	
1.1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	SETOP	un	1,00	R\$ 1.330,56	R\$ 1.735,58	R\$ 1.330,56	R\$ 1.735,58
1.1.2	ED-50389	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	SETOP	%	4.743,50	R\$ 2,00	R\$ 2,61	R\$ 9.487,00	R\$ 12.380,54
1.2	RUA DUQUE DE CAXIAS - TRECHO 1						R\$ 123.243,10	R\$ 160.759,09	
1.2.1	TERRAPLANAGEM						R\$ 16.280,03	R\$ 21.231,78	
1.2.1.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. REF_07/2024	SINAPI	M	402,15	R\$ 0,61	R\$ 0,80	R\$ 245,31	R\$ 321,72
1.2.1.2	BOTA FORA						R\$ 3.103,27	R\$ 4.047,87	
1.2.1.2.1	101116	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	284,86	R\$ 2,30	R\$ 3,00	R\$ 655,18	R\$ 854,58
1.2.1.2.2	100979	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	284,86	R\$ 6,69	R\$ 8,73	R\$ 1.905,71	R\$ 2.486,83
1.2.1.2.3	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	227,89	R\$ 2,38	R\$ 3,10	R\$ 542,38	R\$ 706,46

1.2.1.3	JAZIDA							R\$ 12.931,45	R\$ 16.862,19
1.2.1.3.1	COT - 001	CASCALHO		M³	170,91	R\$ 11,11	R\$ 14,49	R\$ 1.898,81	R\$ 2.476,49
1.2.1.3.2	101116	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	170,91	R\$ 2,30	R\$ 3,00	R\$ 393,09	R\$ 512,73
1.2.1.3.3	100979	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	170,91	R\$ 6,69	R\$ 8,73	R\$ 1.143,39	R\$ 1.492,04
1.2.1.3.4	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	1.897,14	R\$ 2,38	R\$ 3,10	R\$ 4.515,19	R\$ 5.881,13
1.2.1.3.5	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	SINAPI	M3	170,91	R\$ 1,49	R\$ 1,94	R\$ 254,66	R\$ 331,57
1.2.1.4	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	1.139,43	R\$ 2,39	R\$ 3,12	R\$ 2.723,24	R\$ 3.555,02
1.2.1.5	96388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	170,91	R\$ 11,72	R\$ 15,29	R\$ 2.003,07	R\$ 2.613,21
1.2.2	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO							R\$ 82.755,50	R\$ 107.949,93
1.2.2.1	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	1.018,78	R\$ 81,23	R\$ 105,96	R\$ 82.755,50	R\$ 107.949,93
1.2.3	MEIO FIO							R\$ 24.207,57	R\$ 31.577,38
1.2.3.1	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	250,46	R\$ 56,50	R\$ 73,70	R\$ 14.150,99	R\$ 18.458,90
1.2.3.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	M	250,46	R\$ 33,73	R\$ 44,00	R\$ 8.448,02	R\$ 11.020,24
1.2.3.3	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	28,47	R\$ 56,50	R\$ 73,70	R\$ 1.608,56	R\$ 2.098,24

1.3	RUA DUQUE DE CAXIAS - TRECHO 2							R\$ 117.783,86	R\$ 153.638,09
1.3.1	TERRAPLANAGEM							R\$ 15.545,34	R\$ 20.273,64
1.3.1.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. REF_07/2024	SINAPI	M	384,00	R\$ 0,61	R\$ 0,80	R\$ 234,24	R\$ 307,20
1.3.1.2	BOTA FORA							R\$ 2.963,17	R\$ 3.865,12
1.3.1.2.1	101116	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	272,00	R\$ 2,30	R\$ 3,00	R\$ 625,60	R\$ 816,00
1.3.1.2.2	100979	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	272,00	R\$ 6,69	R\$ 8,73	R\$ 1.819,68	R\$ 2.374,56
1.3.1.2.3	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	217,60	R\$ 2,38	R\$ 3,10	R\$ 517,89	R\$ 674,56
1.3.1.3	JAZIDA							R\$ 12.347,93	R\$ 16.101,32
1.3.1.3.1	COT - 001	CASCALHO		M³	163,20	R\$ 11,11	R\$ 14,49	R\$ 1.813,15	R\$ 2.364,77
1.3.1.3.2	101116	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	163,20	R\$ 2,30	R\$ 3,00	R\$ 375,36	R\$ 489,60
1.3.1.3.3	100979	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	163,20	R\$ 6,69	R\$ 8,73	R\$ 1.091,81	R\$ 1.424,74
1.3.1.3.4	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	1.811,52	R\$ 2,38	R\$ 3,10	R\$ 4.311,42	R\$ 5.615,71
1.3.1.3.5	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	SINAPI	M3	163,20	R\$ 1,49	R\$ 1,94	R\$ 243,17	R\$ 316,61
1.3.1.4	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	1.088,00	R\$ 2,39	R\$ 3,12	R\$ 2.600,32	R\$ 3.394,56
1.3.1.5	96388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	163,20	R\$ 11,72	R\$ 15,29	R\$ 1.912,70	R\$ 2.495,33
1.3.2	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO							R\$ 79.020,54	R\$ 103.077,89
1.3.2.1	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	972,80	R\$ 81,23	R\$ 105,96	R\$ 79.020,54	R\$ 103.077,89

1.3.3	MEIO FIO							R\$ 23.217,98	R\$ 30.286,56
1.3.3.1	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	257,32	R\$ 56,50	R\$ 73,70	R\$ 14.538,58	R\$ 18.964,48
1.3.3.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	M	257,32	R\$ 33,73	R\$ 44,00	R\$ 8.679,40	R\$ 11.322,08
1.4	RUA DUQUE DE CAXIAS - TRECHO 3							R\$ 117.927,17	R\$ 153.825,02
1.4.1	TERRAPLANAGEM							R\$ 15.561,31	R\$ 20.294,46
1.4.1.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. REF_07/2024	SINAPI	M	384,39	R\$ 0,61	R\$ 0,80	R\$ 234,48	R\$ 307,51
1.4.1.2	BOTA FORA							R\$ 2.966,20	R\$ 3.869,08
1.4.1.2.1	101116	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	272,28	R\$ 2,30	R\$ 3,00	R\$ 626,24	R\$ 816,84
1.4.1.2.2	100979	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	272,28	R\$ 6,69	R\$ 8,73	R\$ 1.821,55	R\$ 2.377,00
1.4.1.2.3	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	217,82	R\$ 2,38	R\$ 3,10	R\$ 518,41	R\$ 675,24
1.4.1.3	JAZIDA							R\$ 12.360,63	R\$ 16.117,87
1.4.1.3.1	COT - 001	CASCALHO		M³	163,37	R\$ 11,11	R\$ 14,49	R\$ 1.815,04	R\$ 2.367,23
1.4.1.3.2	101116	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	163,37	R\$ 2,30	R\$ 3,00	R\$ 375,75	R\$ 490,11
1.4.1.3.3	100979	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	163,37	R\$ 6,69	R\$ 8,73	R\$ 1.092,95	R\$ 1.426,22
1.4.1.3.4	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	1.813,36	R\$ 2,38	R\$ 3,10	R\$ 4.315,80	R\$ 5.621,42
1.4.1.3.5	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	SINAPI	M3	163,37	R\$ 1,49	R\$ 1,94	R\$ 243,42	R\$ 316,94
1.4.1.4	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	1.089,11	R\$ 2,39	R\$ 3,12	R\$ 2.602,97	R\$ 3.398,02

1.4.1.5	96388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	163,37	R\$ 11,72	R\$ 15,29	R\$ 1.914,70	R\$ 2.497,93
1.4.2	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO							R\$ 79.100,96	R\$ 103.182,79
1.4.2.1	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	973,79	R\$ 81,23	R\$ 105,96	R\$ 79.100,96	R\$ 103.182,79
1.4.3	MEIO FIO							R\$ 23.264,90	R\$ 30.347,77
1.4.3.1	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	257,84	R\$ 56,50	R\$ 73,70	R\$ 14.567,96	R\$ 19.002,81
1.4.3.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	M	257,84	R\$ 33,73	R\$ 44,00	R\$ 8.696,94	R\$ 11.344,96
1.5	RUA DUQUE DE CAXIAS - TRECHO 4							R\$ 114.716,09	R\$ 149.636,46
1.5.1	TERRAPLANAGEM							R\$ 15.150,74	R\$ 19.759,02
1.5.1.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. REF_07/2024	SINAPI	M	374,25	R\$ 0,61	R\$ 0,80	R\$ 228,29	R\$ 299,40
1.5.1.2	BOTA FORA							R\$ 2.887,91	R\$ 3.766,96
1.5.1.2.1	101116	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	265,09	R\$ 2,30	R\$ 3,00	R\$ 609,71	R\$ 795,27
1.5.1.2.2	100979	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	265,09	R\$ 6,69	R\$ 8,73	R\$ 1.773,45	R\$ 2.314,24
1.5.1.2.3	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	212,08	R\$ 2,38	R\$ 3,10	R\$ 504,75	R\$ 657,45
1.5.1.3	JAZIDA							R\$ 12.034,54	R\$ 15.692,66
1.5.1.3.1	COT - 001	CASCALHO		M³	159,06	R\$ 11,11	R\$ 14,49	R\$ 1.767,16	R\$ 2.304,78
1.5.1.3.2	101116	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	159,06	R\$ 2,30	R\$ 3,00	R\$ 365,84	R\$ 477,18

1.5.1.3.3	100979	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	159,06	R\$ 6,69	R\$ 8,73	R\$ 1.064,11	R\$ 1.388,59
1.5.1.3.4	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	1.765,52	R\$ 2,38	R\$ 3,10	R\$ 4.201,94	R\$ 5.473,11
1.5.1.3.5	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	SINAPI	M3	159,06	R\$ 1,49	R\$ 1,94	R\$ 237,00	R\$ 308,58
1.5.1.4	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	1.060,38	R\$ 2,39	R\$ 3,12	R\$ 2.534,31	R\$ 3.308,39
1.5.1.5	96388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	159,06	R\$ 11,72	R\$ 15,29	R\$ 1.864,18	R\$ 2.432,03
1.5.2	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO							R\$ 77.014,16	R\$ 100.460,68
1.5.2.1	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	948,10	R\$ 81,23	R\$ 105,96	R\$ 77.014,16	R\$ 100.460,68
1.5.3	MEIO FIO							R\$ 22.551,19	R\$ 29.416,76
1.5.3.1	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	249,93	R\$ 56,50	R\$ 73,70	R\$ 14.121,05	R\$ 18.419,84
1.5.3.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	M	249,93	R\$ 33,73	R\$ 44,00	R\$ 8.430,14	R\$ 10.996,92
								VALOR BDI TOTAL:	R\$ 147.487,00
								VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 484.487,78
								VALOR TOTAL:	R\$ 631.974,78

SUHÉLLEN CANÁRIA DE SOUZA SARAIVA
ENGENHEIRA CIVIL - CREA/MG 414.856/LP

SANDRA MARIA FONSECA CARDOSO
PREFEITA MUNICIPAL DE IBIAÍ